



		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
028		OBRAS PUBLICAS	
Clave		Dependencia Responsable	
		AYUNTAMIENTO	
Acción de Gobierno			
Número		Descripción	
No. De Obra		Nombre de la Obra	
		REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 36	
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
LA OBRA CONSISTE EN LA RENIVELACIÓN DE PLAFON FALSO DE TABLAROCA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON FALSO ACUSTICO DE TABLARROCA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLOS TIPO PLAFON FALSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORNIZA TIPO PECHO DE PALOMA, INSTALACIÓN ELECTRICA, REHUBICACIÓN DE PANEL LED 60 X 60 DE 40 W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 PARA NUEVA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES.			
Documentos Soporte			
Estudio Socioeconomico		Proyecto Ejecutivo	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ <u>350,000.00</u>
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$ <u>350,000.00</u>			
Liberacion del Derecho de Via		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Tipo de Documento
Manifestacion de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	C. IVA Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Especifique :
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida
Fecha Registro		400	M2
			Cantidad
			454.90



Localización de la Obra o Acción

Localidad (es)

CABECERA MUNICIPAL

Municipio (s)

JOCOTITLAN

Región (es)

II ATLACOMULCO

Microlocalización detallada de la Obra o Acción



COORDENADAS UTM (METROS)

ESTE (X):	NORTE (Y)

[Handwritten signature]



REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 36
CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
	PLAFON Y ACAVADOS							
6122	1 RENIVELACION DE PLAFON FALSO ACUSTICO DE TABLAROCA EXISTENTE, CON DIVISIONES DE 61X61 CON SUSPENSION DE 15/16". A 6.00 MTS DE ALTURA, EL CUAL COMPRENDE DESMONTAJE DE TABLEROS DE TABLAROCA DE 61X61 CMS, TEE Y ALAMBRE GALVANIZADO DE SUSPENSION, ASI COMO LA REINSTALACION DEL MISMO MATERIAL PARA NIVELACION CON PLAFON NUEVO. INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	102.71	245.00	25,163.95	4,026.23	29,190.18	
6122	2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON FALSO ACUSTICO DE TABLAROCA, CON DIVISIONES DE 61X61 CON SUSPENSION DE 15/16" Y ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 PARA TABLAROCA, A UNA ALTURA DE 0.00 HASTA 7.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	454.90	386.42	175,782.46	28,125.19	203,907.65	
6122	3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO TIPO PLAFON FALSO ACUSTICO DE TABLAROCA, DE UNA ALTURA DE 0.50 MTS PROMEDIO, COLOCADO CON SUSPENSION DE 15/16". A UNA ALTURA DE 7.00 MTS PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACION, ANDAMIOS, ACARREOS DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	47.40	368.60	17,471.64	2,795.46	20,267.10	
6122	4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORNISAS TIPO PECHO DE PALOMA, EN INTERIORES (REMATE DE TRABES CON PLAFOND) A BASE DE MOLDURA DE POLIESTIRENO DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO CON YESO Y COLOR A DEFINIR POR LA INSTITUCION, A UNA ALTURA DE 7.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	47.40	245.10	11,617.74	1,858.84	13,476.58	
				PLAFON Y ACAVADOS	SUBTOTAL :	230,035.79	36,805.73	266,841.51
	INSTALACION ELECTRICA							
6122	5 REHUBICACION DE PANEL LED 60 X 60 40W, EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MISELANEO DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	430.80	2,584.80	413.57	2,998.37	
6122	6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL LED 60 X 60 40W, 120-240V, 50 MIL HORAS DE VIDA, LUZ BLANCA NEUTRA 4,000 - 4,500 GRADOS KELVIN. INCLUYE: MANO DE OBRA,							
				SUBTOTAL :	2,584.80	413.57	2,998.37	

Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILAN, TLA.
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILAN, TLA.
ING. EDITH GAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 36
 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
6122	HERRAMIENTAS, MISELANEOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	1,622.00	29,196.00	4,671.36	33,867.36	
6122	7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPA 3/4 PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN GENERAL DE AUDITORIO, INCLUYE: ANDAMIOS, EQUIPO, REGISTROS ELÉCTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MISELANEOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	90.00	135.30	12,177.00	1,948.32	14,125.32	
6122	8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 12 PARA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: ELIMINACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MISELANEOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	180.00	38.00	6,840.00	1,094.40	7,934.40	
6122	9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED RGB (COLORES) IP 68, PARA ILUMINACION INDIRECTA COLOCADA EN CAJILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60.00	195.00	11,700.00	1,872.00	13,572.00	
6122	10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES LED RGB (COLORES) 50W, 120-240V, 50 MIL HORAS DE VIDA, PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MISELANEOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00	2,297.64	9,190.55	1,470.49	10,661.04	
					SUBTOTAL :	69,103.55	11,056.57	80,160.12
					SUBTOTAL :	71,688.35	11,470.14	83,158.49
					TOTAL :	301,724.14	48,276.86	350,000.00





Por la Dependencia Responsable
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

(This area is currently blank for observations.)

FIRMAS	FIRMAS
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 ING. EDITH CAMACHO VILGHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>	  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>



Observaciones de la Dirección General de Inversión

Large empty rectangular box for observations.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a long diagonal line and a scribble.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
<p>REVISOR Analista</p>	<p>VO. BO. Jefe de Departamento</p>
<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>







	No. Control
--	-------------

Recomendación Social de Orientación
Nombre del Programa, Obra o Acción
REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 36

Cobertura

Estatal	Regional	Municipal	Local

Criterios Sociales

Visto Bueno		
Por la Unidad Ejecutora	Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
  AYUNTAMIENTO EDITH CAMACHO VILCHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</small> JOCOTILAN <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> 2019-2021	  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IVAN DE JESUS ESCOBAR CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> JOCOTILAN <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> 2019-2021	<hr/> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>