



FOLIO

Solicitud de Presupuesto				Objeto			
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción	<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave				Unidad Ejecutora			
028				OBRAS PUBLICAS			
Clave				Dependencia Responsable			
				AYUNTAMIENTO			
Acción de Gobierno							
Número		Descripción					
No. De Obra		Nombre de la Obra					
		CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO					
Modalidad de Ejecución				Fuente de Financiamiento			
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM	<input type="checkbox"/> Convenio			
Tipo de Obra				<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4	<input type="checkbox"/> Otro	
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso						
Principales Características de la Obra o Acción							
LA OBRA CONSISTE EN FABRICACION Y MONTAJE DE FORMAS CARGADORAS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LARGEROS, INSTALACION DE TENSORES, INSTALACION DE CANALON PLUVIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA R-101 PINTRO CAL 26, INSTALACION DE CUMBRERA PARTE AGUAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS METALICAS, PORTON METALICO A BASE DE PERFILES METALICOS, ASI COMO LA REALIZACION DE LA INSTALACION ELECTRICA.							
Documentos Soporte							
Estudio Socioeconomico				Proyecto Ejecutivo			
<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	Importe \$ 2,850,000.00
Fecha		No. Dictamen		Fecha			
Importe \$ 2,850,000.00							
Liberacion del Derecho de Vía				Documento que acredite la Propiedad o Posesión			
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si				
				Tipo de Documento			
Manifestacion de Impacto Ambiental				Estudio Prefactibilidad			
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	Fecha	
				Importe \$			
Permiso INAH				Otros			
<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si				
C. IVA Fecha		Especifique :					
Cartera SHCP				Proyección e Impacto de la Obra			
<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera		Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida	Cantidad	
Fecha Registro				1,200	M2	1,258.20	



Localización de la Obra o Acción

Localidad (es)

LOS REYES

Municipio (s)

JOCOTITLAN

Region (es)

II ATLACOMULCO

Microlocalización detallada de la Obra o Acción



LATITUD
19.680966


LONGITUD
-99.767099



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	001.- Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales, para desplante de obra, incluye: material, herramienta y mano de obra.	m2	649.36	13.23	8,591.03	1,374.57	9,965.60
6122	002.- Piso de concreto premezclado de 10 cms. de espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2., r. n., a. m. de 19 mm. (3/4"), reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado escobillado con volteador en sus aristas, incluye: material, herramienta y mano de obra.	m2	649.36	415.84	270,029.86	43,204.78	313,234.64
6122	003.- Construcción de muro a base de Durok de 13 mm. (1/2") doble cara con bastidor de 9.20 y placa de 13 mm. hasta una altura de 6.00 mts., incluye: material, herramienta y mano de obra.	m2	81.86	786.58	64,389.44	10,302.31	74,691.75
	004.- Fabricación y montaje de formas cargadoras de 30.40 mts. por 3.20 mts. a base de APS A-36 de 3" x 5/16" para cuerdas, PTR de 2 1/2" x 2 1/2" para montantes y diagonales, con una mano de primer anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte secado rápido marca Comex, incluye: materiales, cortes, soldadura, desperdicios, limpieza, traslado, retoques, herramienta y mano de obra.	kg	12,475.00	52.48	654,688.00	104,750.08	759,438.08
6122	005.- Suministro y montaje de largueros de 5.00 mts. a base de MT-5 cal. 24 atornillados a formas principales, con una mano de primer anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte secado rápido marca Comex, incluye: materiales, cortes, soldadura, desperdicios, limpieza, traslado, retoques, herramienta y mano de obra.	kg	5,500.80	54.36	299,023.49	47,843.76	346,867.25
6122	006.- Suministro e instalación de tensores de contraflameo y tensores de contraventeo a base de Aps de 1 1/2" x 3/16" redondo de 3/4", con una mano de primer anticorrosivo y dos mano de pintura de esmalte secado rápido marca Comex, incluye: materiales, cortes, soldadura, desperdicios, limpieza, traslado, retoques, herramienta y mano de obra.	kg	1,411.00	50.34	71,029.74	11,364.76	82,394.50
SUBTOTAL:					1,387,751.58	218,840.25	1,586,591.81



Por la Dependencia Responsable
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN
2019-2021
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


Por la Unidad Ejecutora
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN
2019-2021
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	007.- Suministro e instalación de canalón pluvial de 90 cms. de desarrollo fabricada con lámina pintro lisa cal. 24, incluye: materiales, selladores, dimensionamiento, cortes, doblado, elevación, fijación, herramienta y mano de obra.	ml	90.00	412.77	37,149.30	5,943.89	43,093.19
6122	008.- Suministro e instalación de cubierta a base de lamina R-101 Ternium, pintro cal. 26, incluye: materiales, selladores, elevación, fijación, herramienta y mano de obra.	m2	1,368.00	285.04	389,934.72	62,389.56	452,324.28
6122	009.- Suministro e instalación de cumbrera parte aguas de 0.61 mts. en desarrollo fabricada con lámina pintro lisa cal. 24, incluye: materiales, selladores, dimensionamiento, cortes, doblado, elevación, fijación, herramienta y mano de obra.	ml	45.00	250.91	11,290.95	1,806.55	13,097.50
6122	010.- Suministro e instalación de bajante pluvial exterior de 0.61 mts. en desarrollo fabricada con lámina pintro lisa cal. 24, incluye: materiales, selladores, dimensionamiento, cortes, doblado, elevación, fijación, herramienta y mano de obra.	ml	64.00	341.16	21,834.24	3,493.48	25,327.72
6122	011.- Suministro y colocación de ventana de aluminio línea nacional color blanco de 3" sección 4.60 x 0.50 mts., según diseño de proyecto, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	18.00	5,433.54	97,803.72	15,648.60	113,452.32
6122	012.- Suministro y colocación de ventana de aluminio línea nacional color blanco de 3" sección 0.45 x 1.55 mts., según diseño de proyecto, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	16.00	1,800.39	28,806.24	4,609.00	33,415.24
SUBTOTAL:					586,819.17	93,891.07	680,710.24



Por la Dependencia Responsable
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora
ING. EDRA CAMACHO WILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	013.- Suministro y colocación de puerta metálica a base de perfiles metálicos y lamina lisa sección 1.20 x 2.10 mts., según diseño de proyecto, con una mano primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte secado rápido acabado tipo madera, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	3.00	7,671.96	23,015.88	3,682.54	26,698.42
6122	014.- Suministro y colocación de puerta metálica a base de perfiles metálicos y lamina lisa sección 1.75 x 2.30 mts., según diseño de proyecto, con una mano primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte secado rápido acabado tipo madera, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	10,688.16	10,688.16	1,710.11	12,398.27
6122	015.- Suministro y colocación de porton metálico a base de perfiles metálicos y lamina lisa sección 5.00 x 3.00 mts., según diseño de proyecto, con una mano primer anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte secado rápido acabado tipo madera, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	18,914.16	18,914.16	3,026.27	21,940.43
6122	016.- Suministro y colocación de cristal esmerilado de 6 mm. colocado hasta 5.00 mts. de altura, incluye: material, dimensionamiento del vano, cortes, herramienta y mano de obra.	m2	12.40	529.22	6,562.33	1,049.97	7,612.30
6122	017.- Suministro y colocación de cristal claro de 6 mm. colocado hasta 5.00 mts. de altura, incluye: material, dimensionamiento del vano, cortes, herramienta y mano de obra.	m2	41.40	468.74	19,405.84	3,104.93	22,510.77
6122	018.- Suministro y colocación de interruptor de seguridad marca Square D modelo D323N, tipo gabinete, fijado a la pared, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	pza	1.00	9,374.67	9,374.67	1,499.95	10,874.62
6122	019.- Suministro y colocación de interruptor de seguridad marca Square D modelo D322N, tipo gabinete, fijado a la pared, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	pza	1.00	8,326.36	8,326.36	1,332.22	9,658.58
SUBTOTAL:					96,287.39	15,405.98	111,693.38



Por la Dependencia Responsable
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 2019-2021



Por la Unidad Ejecutora
ING. EDUARDO CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	020.- Suministro y colocación de centro de carga marca Square D modelo QOC20U100F, fijado a la pared, incluye:material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	pza	1.00	8,003.32	8,003.32	1,280.53	9,283.85
6122	021.- Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 51 mm. (2") pared delgada, marca Omega, incluye: fijación, material, herramienta y mano de obra.	ml	44.90	440.02	19,756.90	3,161.10	22,918.00
6122	022.- Suministro y colocación de cople FG-Cpd, de 50 mm. (2") (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared delgada, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	8.00	74.87	598.96	95.83	694.79
6122	023.- Suministro y colocación de conector recto FG-Cpd, de 50 mm. (2") conduit galvanizado pared delgada, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	16.00	83.15	1,330.40	212.86	1,543.26
6122	024.- Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado de 13 mm. (1/2") pared delgada, marca Omega, incluye: fijación, material, herramienta y mano de obra.	ml	200.10	67.18	13,442.72	2,150.83	15,593.55
6122	025.- Suministro y colocación de cople FG-Cpd, de 13 mm. (1/2) (16 mm SEDE99), conduit galvanizado pared delgada, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	42.00	17.48	734.16	117.47	851.63
6122	026.- Suministro y colocación de conector recto FG-Cpd, de 13 mm. (1/2") conduit galvanizado pared delgada, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	84.00	83.15	6,984.60	1,117.54	8,102.14
6122	027.- Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 10 x 10 cms, sin tapa, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	40.00	78.05	3,122.00	499.52	3,621.52
6122	028.- Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 18 x 18 cms, sin tapa, incluye: material, herramienta y mano de obra.	pza	10.00	222.30	2,223.00	355.68	2,578.68
6122	029.- Suministro y colocación de cable de aluminio cal. 6/0, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	ml	161.70	129.90	21,004.83	3,360.77	24,365.60
6122	030.- Suministro y colocación de cable de aluminio desnudo cal. 6/0, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	ml	53.90	123.74	6,669.59	1,067.13	7,736.72
SUBTOTAL:					83,870.47	13,419.28	97,289.75



Por la Dependencia Responsable
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021
WALTER JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021
ING. EDITH ZAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
6122	031.- Suministro y colocación de cable de cobre calibre 10 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca lusa o similar, con introducción a tubería, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	ml	123.60	27.62	3,413.83	546.21	3,960.05	
6122	032.- Suministro y colocación de cable de cobre calibre 12 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca lusa o similar, con introducción a tubería, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	ml	627.48	19.32	12,122.91	1,939.67	14,062.58	
6122	033.- Suministro y colocación de cable de cobre desnudo semiduro calibre No. 12 AWG con 7 hilos, marca lusa o similar, con introducción a tubería, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	ml	245.94	17.13	4,212.95	674.07	4,887.02	
6122	034.- Suministro y colocación de lampara tipo campana con foco ahorrador tipo espiral color blanco, incluye: material, herramienta, mano de obra y pruebas de funcionamiento.	pza	40.00	3,098.70	123,948.00	19,831.68	143,779.68	
6122	035.- Suministro y aplicación de pintura vinilica marca Comex calidad vinimex en muros, trabes y columnas con mezcla fina hasta 6.00 mts. de altura, con una mano de sellador y dos de pintura incluye: material, herramienta y mano de obra.	m2	1,814.08	98.38	178,470.25	28,555.24	207,025.49	
					SUBTOTAL	322,167.95	51,546.87	373,714.82
					TOTAL	2,456,896.55	393,103.45	2,850,000.00



Por la Dependencia Responsable
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO
 LOS REYES**

PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FISICO (%)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales						100%							100%
2 Suministro e instalación de cubierta a base de lamina R-101 Ternium						100%							100%
3 Suministro y colocación de porton metálico a base de perfiles						100%							100%
4 Suministro y colocación de cable de aluminio cal. 6/0							15%	85%					100%
5 Suministro y colocación de aluminio, linea Nacional color blanco sección 4.60 x .50 mts.						100%							100%
6 Suministro y colocación depuerta metalica a base de perfiles metalicos y lamina lisa sección 1.20 x 2.10 mts							15%	85%					100%
7 Suministro y colocación de interruptor de seguridad marca square ed modelo d323n, tipo gabinete, fijado a la pared.								100%					100%

CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	\$ 990,000.00	\$ 990,000.00	34.74%
JULIO	\$ 980,000.00	\$ 1,970,000.00	34.39%
AGOSTO	\$ 880,000.00	\$ 2,850,000.00	30.88%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	\$ 2,850,000.00	\$ 2,850,000.00	100%



DATOS DEL CONTRATO

Número de Contrato	Importe	Fecha de inicio de la Obra	Fecha de Termino de la Obr
	\$ 2,850,000.00	18-jun-19	16-ago-19



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

(This area is currently blank for observations.)

FIRMAS	
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. ING. EDH. CAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

[Empty box for observations]

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
REVISOR Analista	VO. BO. Jefe de Departamento
_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA



	No. Control
--	-------------


Recomendación Social de Orientación
Nombre del Programa, Obra o Acción

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO

Cobertura

Estatal	Regional	Municipal	Local

Criterios Sociales

<p>Por la Unidad Ejecutora</p>  <p>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small></p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TITLÁN, MÉX. 2019-2021</p>	<p style="text-align: center;">Visto Bueno</p> <p>Por la Unidad Responsable</p>  <p>IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small></p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021</p>	<p>Por la Unidad Normativa</p> <p>_____ <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small></p>
--	--	---