



		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
028		OBRAS PUBLICAS	
Clave		Dependencia Responsable	
		AYUNTAMIENTO	
Acción de Gobierno			
Número		Descripción	
No. De Obra		Nombre de la Obra	
		REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLETARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE	
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TRANSPORTE DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAPAS CON MATERIAL BASE, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.			
Documentos Soporte			
Estudio Socioeconomico		Proyecto Ejecutivo	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ 4,000,000.00
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$ 4,000,000.00			
Liberacion del Derecho de Vía		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Tipo de Documento
Manifestacion de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	C. IVA/ Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Especifique :
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida
Fecha Registro		200	M2
			Cantidad
			4,030.50



Localización de la Obra o Acción
Localidad (es)

SANTA MARIA CITENDEJE

Municipio (s)

JOCOTITLAN

Region (es)

II ATLACOMULCO

Microlocalización detallada de la Obra o Acción





REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLETARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE
 SANTA MARIA CITENDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
TERRACERIAS							
CORTE (N-CTR-CAR-1-01-003/00)							
6122	1 J-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE OBRA INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	4,030.50	11.03	44,456.42	7,113.03	51,569.44
6122	2 J-1 EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE: EL AFINAMIENTO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00 "AFINAMIENTO" CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	811.90	113.40	92,069.46	14,731.11	106,800.57
SUB TOTAL CORTES (N-CTR-CAR-1-01-003/00)					136,525.88	21,844.14	158,370.02
TERRAPLENES (N-CTR-CAR-1-01-009/11)							
6122	1 ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS, CON EL FIN DE OBTENER EL NIVEL DE SUBRASANTE DE PROYECTO AMPLIAR LA CORONA CIMENTAR ESTRUCTURAS, FORMAR BERMAS Y BORDOS Y TENDER TALUDES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS, FOTMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 90% AASTHO, ESTANDAR J3.2 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO AL 90% AASTHO ESTANDAR.	M3	811.90	221.32	179,689.71	28,750.35	208,440.06
SUBTOTAL TERRAPLENES (N-CTR-CAR-1-01-009/11)					179,689.71	28,750.35	208,440.06
ACARREOS (N-CTR-CAR-1-01-013/00)							
6122	1 TRASPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES, DESMONTES, DESPALMES Y DESDE EL LUGAR DE SU EXTACCIÓN HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, DEPOSITO O BANCO DE DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA F4 I ACARREO DE MATERIAL PARA BASE	m3	811.90	31.24	25,363.76	4,058.20	29,421.96
SUBTOTAL ACARREOS (N-CTR-CAR-1-01-013/00)					25,363.76	4,058.20	29,421.96



Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLETARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE
 SANTA MARIA CITENDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	2 F.4.J. ACARREO DE MATERIAL PARA BASE (KM. SUBSECUENTES)	m³-Km	18,673.70	11.72	218,855.76	35,016.92	253,872.69
6122	3 F.4.K. ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE DE LOS CORTES (DESPERDICIO)	m³-Km	1,968.97	59.71	117,567.20	18,810.75	136,377.95
SUBTOTAL ACARREOS (N-CTR-CAR-1-01-013/00)					361,786.72	57,885.87	419,672.59
E S T R U C T U R A S							
N-CTR-CAR-1-02							
6122	1 013. DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS (N-CTR-CAR-1-02-013/00) TRABAJOS PARA DESHACER O DESMONTAR ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, SELECCIONANDO Y ESTIBANDO LOS MATERIALES APROVECHABLES Y RETIRANDO LOS ESCOMBROS. J.1 DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	609.00	149.33	90,941.97	14,550.72	105,492.69
SUBTOTAL E S T R U C T U R A S N-CTR-CAR-1-02					90,941.97	14,550.72	105,492.69
3.01.03 PAVIMENTOS							
6122	1 N-CTR-CAR-1-04-002 SUBBASES Y BASES (N-CTR-CAR-1-04-002/11) B.2.BASE CAPA DE MATERIALES PÉTREOS SELECCIONADOS CONSTRUIDA SOBRE LA SUBRASANTE O SOBRE LA SUBBASE, PARA PROPORCIONAR APOYO UNIFORME A LA CARPETA ASFÁLTICA. (INCLUYE EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL EN BANCO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-008/00 "BANCOS" Y REGALÍAS DEL BANCO) BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA AL 100% AASTHO MODIFICADA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	811.90	285.18	231,537.64	37,046.02	268,583.66
6122	2 N-CTR-CAR-1-04-009/06 CONCRETO HIDRAULICO (N-CTR-CAR-1-02-003/04) B.1 SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE, QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y RESISTENTE. INCLUYE EL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL CEMENTO PORTLAND, AGUA, ADITIVOS O FIBRAS, AGREGADOS PÉTREOS Y PIEDRAS PARA EL CONCRETO CICLO DE EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL EN BANCO CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-008						
SUBTOTAL N-CTR-CAR-1-02.3.01.03 PAVIMENTOS					231,537.64	37,046.02	268,583.66



Por la Dependencia Responsable
AYUNTAMIENTO COIVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 JOCOTITLAN, MÉX.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 JOCOTITLAN, MÉX.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLETARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE
 SANTA MARIA CITENDEJE**

PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FISICO (%)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 ESTRUCTURALES.- TRABAJOS PARA DESHACER O DESMONTAR ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, SELECCIONANDO Y ESTIBANDO LOS MATERIALES.						100%							100%
2 TERRAPLENES .- ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON MATERIALES PRODUCTO DE CORTES O PROCEDENTES DE BANCOS						100%							100%
3 ACARREOS.- TRASPORTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS, CORTES, EXCAVACIONES, DESMONTES, DESPALMES						100%							100%
4 ESTRUCTURAS ,, DESMONTAR ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, SELECCIONANDO Y ESTIBANDO LOS MATERIALES							75%	25%					100%
5 VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2 ACABADO RAYADO.							75%	25%					100%

CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	\$ 1,520,000.00	\$ 1,520,000.00	38.00%
JULIO	\$ 1,800,000.00	\$ 3,320,000.00	45.00%
AGOSTO	\$ 680,000.00	\$ 4,000,000.00	17.00%
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%


DATOS DEL CONTRATO

Número de Contrato	Importe	Fecha de inicio de la Obra	Fecha de Termino de la Obra
	\$ 4,000,000.00	02-jun-19	16-ago-19



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

[Empty area for observations]



Unidad Ejecutora

FIRMAS



Dependencia Responsable

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

[Empty box for observations]

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
<p>REVISOR Analista</p>	<p>VO. BO. Jefe de Departamento</p>
<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>

[Handwritten signature]



	No. Control
--	-------------

Recomendación Social de Orientación
Nombre del Programa, Obra o Acción



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLETARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE

Cobertura

Estatal	Regional	Municipal	Local

Criterios Sociales

Visto Bueno

Por la Unidad Ejecutora	Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOZOTILÁN, MÉX. 2019-2021	<p style="text-align: center;">Visto Bueno</p>  IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOZOTILÁN, MÉX. 2019-2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>