



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | FOLIO | |
| Solicitud de Presupuesto | | Objeto | |
| <input type="checkbox"/> 2.1 Asignación | <input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo | <input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico | <input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización | <input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso | <input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo | <input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación | <input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación | <input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Via | <input type="checkbox"/> 3.6 Acción |
| <input type="checkbox"/> 2.4 Reducción | <input type="checkbox"/> 2.8 Otro | <input type="checkbox"/> 3.7 Otro | |
| Clave | | Unidad Ejecutora | |
| 028 | | OBRAS PUBLICAS | |
| Clave | | Dependencia Responsable | |
| | | AYUNTAMIENTO | |
| Acción de Gobierno | | | |
| Número | | Descripción | |
| | | | |
| No. De Obra | | Nombre de la Obra | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES | |
| Modalidad de Ejecución | | Fuente de Financiamiento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato | <input type="checkbox"/> 12.2 Administración | <input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM | <input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio |
| Tipo de Obra | | <input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal | <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro |
| <input type="checkbox"/> 14.1 Nueva | <input type="checkbox"/> 14.2 Proceso | | |
| Principales Características de la Obra o Acción | | | |
| LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRA, EXCAVACIÓN EJECUTADA A CIELO ABIERTO RECARGE DE MATERIAL MEJORADO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CORTE DE PISO DE CONCRETO, TRABAJOS DE AGUA POTABLE CON COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 3" Ø CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN. | | | |
| Estudio Socioeconomico | | Documentos Soporte | |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Folio Banco de Proyecto | Proyecto Ejecutivo | |
| Fecha | No. Dictamen | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Importe \$ <u>895,619.90</u> |
| Importe \$ <u>895,619.90</u> | | Fecha | |
| Liberacion del Derecho de Via | | Documento que acredite la Propiedad o Posesión | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Tipo de Documento |
| Manifestacion de Impacto Ambiental | | Estudio Prefactibilidad | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Importe \$ |
| Permiso INAH | | Otros | |
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | C. IVA Fecha | <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Especifique : |
| Cartera SHCP | | Proyección e Impacto de la Obra | |
| <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | No. Registro en Cartera | Beneficiarios (PERSONAS) | Unidad de Medida |
| Fecha Registro | | 200 | M2 |
| | | | Cantidad |
| | | | 1,036.19 |

/

[Handwritten signature]



| |
|----------------------------------|
| Localización de la Obra o Acción |
| Localidad (es) |
| SAN MIGUEL TENOCHTITLAN |
| Municipio (s) |
| JOCOTITLAN |
| Region (es) |
| II ATLACOMULCO |






CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES
SAN MIGUEL TENOCHTITLAN

PRESUPUESTO DE LA OBRA

| No. Partida presupuestal | CONCEPTO | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe sin IVA | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 6122 | 1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO POR U.C.T.T. | m2 | 1,036.19 | 12.16 | 12,600.07 | 2,016.01 | 14,616.08 |
| 6122 | 2 EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN TERRENO TIPO B, EN AMPLIACION DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, (INCLUYE EL AFINAMIENTO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006 "AFINAMIENTO" INCLUYE: CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, POR U.C.T.T | m3 | 346.74 | 125.65 | 43,567.88 | 6,970.86 | 50,538.74 |
| 6122 | 3 RECARGUE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO (TEPETATE o TEZONTLE) PARA NIVELAR LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOS, EXTRACCION, CARGA, PAGO DE REGALIAS, INCORPORACION DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO Y AFINADO POR U.C.T.T. | m3 | 103.64 | 524.94 | 54,404.78 | 8,704.77 | 63,109.55 |
| 6122 | 4 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN SITIO O EN PLANTA CON UN F'c= 200 KG/CM2, CON AGREGADO GRUESO MÁX DE 19 mm CON UN ESPESOR DE DE 12 cm, REFORZADO CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, CURADO CON AGUA Y EQUIPO POR U.C.T.T. | m2 | 847.79 | 576.19 | 488,488.12 | 78,158.10 | 566,646.22 |
| 6122 | 5 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UN F'c= 200 KG/CM2, CON AGREGADO GRUESO MÁX DE 19 MM CON UN ESPESOR DE DE 12 CMS, REFORZADO CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO ESTAMPADO COLOR ROJO, INCLUYE: CIMBRA, VIBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, CURADO CON AGUA Y EQUIPO. | m2 | 94.19 | 723.38 | 68,135.16 | 10,901.63 | 79,036.79 |
| 6122 | 6 CORTE EN EL PISO DE CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 7 CM., Y UN ANCHO DE 3 MM., PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS POR TEMPERATURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | m | 339.12 | 20.34 | 6,897.70 | 1,103.63 | 8,001.33 |
| | DRENAJE SANITARIO | | | | | | |
| | 7 NIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 1.50m CON TABIQUE ROJO COMÚN. INCLUYE: REPELLADO, ACABADO PULIDO, MATERIALES, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA POR U.C.T.T. | PZA | 4.00 | 4,538.57 | 18,134.28 | 2,901.48 | 21,035.76 |
| SUBTOTAL | | | | | 692,228.00 | 110,756.48 | 802,984.48 |



Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO CONDOMINIO DE JESUS ESQUER CRUZ
JOCOTITLÁN, MÉX.
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2019-2021



Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA


2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES
 SAN MIGUEL TENOCHTITLAN


PRESUPUESTO DE LA OBRA

| No. Partida presupuestal | CONCEPTO | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe sin IVA | IVA | TOTAL |
|--------------------------|--|------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | AGUA POTABLE | | | | | | |
| 6122 | 8 TRAZO Y NIVELACION EN CALLES PARA LA COLOCACIÓN REDES DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO DE NIVELACION TOPOGRAFICA EN DIFERENTES PUNTOS, DURANTE EL TIEMPO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR U.C.T.T. | m | 134.00 | 10.64 | 1,425.76 | 228.12 | 1,653.88 |
| 6122 | 9 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN CEPA, EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 3 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES EQUIPO, MANO DE OBRA POR U.C.T.T. | m3 | 37.52 | 103.46 | 3,881.82 | 621.09 | 4,502.91 |
| 6122 | 10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ASIENTO CON ARENA ESPESOR DE 10 CM, PARA TUBERÍA. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA A VOLTEO O MANUAL, ACOMODO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR U.C.T.T. | m3 | 5.36 | 596.18 | 3,195.52 | 511.28 | 3,706.81 |
| 6122 | 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PAD RD 17 DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, U.C.T.T. | m | 134.00 | 207.67 | 27,827.78 | 4,452.44 | 32,280.22 |
| 6122 | 12 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA POR U.C.T.T. | m3 | 32.16 | 133.72 | 4,300.44 | 688.07 | 4,988.50 |
| 6122 | 13 CONSTRUCCIÓN DE CAJA TIPO 2 PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA CON MUROS DE TABIQUE RECOSIDO DE 12 CM , APLANADO INTERIOR DE 1 CM, CON PISO FIRME DE 1.18 X 1.28 M CON ESPESOR DE 0.10 M; ARMADO DE VARILLA #3 A 0.30 M EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM; ALTURA PARTE INTERIOR DE 1.07 M ,LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.18 X 1.28 M, ARMADO DE VARILLA #3 A 10 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON ESPESOR DE 0.10 M; CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD POR U.C.T.T. | pza | 2.00 | 6,109.84 | 12,219.68 | 1,955.15 | 14,174.83 |
| 6122 | 14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CON VOLANTE DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO PARA P.T. 8.8 A 14.1 KG, MARCA MYMACO O SIMILAR POR U.C.T.T. | pza | 2.00 | 6,360.27 | 12,720.54 | 2,035.29 | 14,755.83 |
| 6122 | 15 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, TRANSPORTE Y DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA POR U.C.T.T. | m3 | 7.77 | 136.54 | 1,060.92 | 169.75 | 1,230.66 |
| SUBTOTAL: | | | | | 66,632.46 | 10,661.19 | 77,293.65 |



Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO WILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA





AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO
 JOCOTITLÁN, MÉX.

JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

(This area is currently blank for observations.)

| FIRMAS | |
|---|---|
| Unidad Ejecutora | Dependencia Responsable |
|   ING. EDITH GAMACHO VILCHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> |   IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> |



Observaciones de la Dirección General de Inversión

[Empty box for observations]

| DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN | |
|--|--|
| <p>REVISOR Analista</p> | <p>V.O. BO. Jefe de Departamento</p> |
| <p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> | <p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> |

[Handwritten signature in blue ink]



| | |
|---|-------------|
| | No. Control |
| Recomendación Social de Orientación | |
| Nombre del Programa, Obra o Acción | |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANDRES | |

| Cobertura | | | |
|-----------|----------|-----------|-------|
| Estatad | Regional | Municipal | Local |
| | | | |

| Criterios Sociales |
|--------------------|
| |

| Visto Bueno | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Por la Unidad Ejecutora | Por la Unidad Responsable | Por la Unidad Normativa |
| | | _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA |