



FOLIO

<b>Solicitud de Presupuesto</b>		<b>Objeto</b>	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
<b>Clave</b>		<b>Unidad Ejecutora</b>	
028		OBRAS PUBLICAS	
<b>Clave</b>		<b>Dependencia Responsable</b>	
		AYUNTAMIENTO	
<b>Acción de Gobierno</b>			
<b>Número</b>	<b>Descripción</b>		
<b>No. De Obra</b>	<b>Nombre de la Obra</b>		
	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)		
<b>Modalidad de Ejecución</b>		<b>Fuente de Financiamiento</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
<b>Tipo de Obra</b>		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
<b>Principales Características de la Obra o Acción</b>			
LA OBRA CONSISTE EN DEMOLICION DE PIEDRA LOSA EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS, INTRODUCCIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 30 CM Ø, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE BASE COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO TEXTURIZADO.			
<b>Documentos Soporte</b>			
<b>Estudio Socioeconomico</b>		<b>Proyecto Ejecutivo</b>	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto [ ]	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ <u>2,000,000.00</u>
Fecha [ ][ ][ ]	No. Dictamen [ ]	Fecha [ ][ ][ ]	
Importe \$ <u>2,000,000.00</u>			
<b>Liberación del Derecho de Vía</b>		<b>Documento que acredite la Propiedad o Posesión</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Tipo de Documento _____		
<b>Manifestación de Impacto Ambiental</b>		<b>Estudio Prefactibilidad</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Fecha [ ][ ][ ] Importe \$ _____		
<b>Permiso INAH</b>		<b>Otros</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Especifique : _____		
<b>Cartera SHCP</b>		<b>Proyección e Impacto de la Obra</b>	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera [ ]	<b>Beneficiarios (PERSONAS)</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Fecha Registro [ ][ ][ ]		400	M2
		<b>Cantidad</b>	1,403.25



Localización de la Obra o Acción  
Localidad (es)

CABECERA MUNICIPAL

Municipio (s)

JOCOTITLAN

Region (es)

II ATLACOMULCO

Microlocalización detallada de la Obra o Acción





REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN) CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>							
6122	1 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL REPORTES DE CAMPO (PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA), INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICO, CINTA HILO PINTURA ESMALTE AZUL HOLANDÉS CAL HIDRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1,714.44	8.36	14,332.72	2,293.23	16,625.95
6122	2 DEMOLICIÓN CARGA Y ACARREO DE PAVIMENTO ZAMPEADO ELABORADO A BASE DE PIEDRA CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 40 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO, UTILIZANDO MEDIOS MECÁNICOS Y O MANUALES, INCLUYE: MARTILLO HIDRONEUMÁTICO MARRO, PICO, PALA, BARRETA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	202.39	172.98	35,009.42	5,601.51	40,610.93
6122	3 DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS Y O MANUALES DE 0.10 M DE ESPESOR INCLUYE, ACARREOS A TIRO LIBRE, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	8.05	65.26	525.34	84.05	609.40
6122	4 DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS DE 15 CM. DE CORONA, 25 CM DE BASE Y 40 CM. DE ALTURA PROMEDIO. INCLUYE DEMOLICIÓN, ACARREOS A TIRO LIBRE, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	8.50	47.70	405.45	64.87	470.32
6122	5 CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE UN ESPESOR HASTA DE 0.15 M CON CORTADORA DE PISO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	20.00	17.55	351.00	56.16	407.16
6122	6 DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE DEMOLICIÓN, ACARREOS -						
<b>SUB-TOTALES</b>					<b>60,523.93</b>	<b>8,099.83</b>	<b>68,623.76</b>

  
 Por la Dependencia Responsable  
**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021

  
 Por la Unidad Ejecutora  
**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLÁN, MÉX.  
 2019-2021



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)  
CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	A TIRO LIBRE, CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11.00	116.77	1,284.47	205.52	1,489.99
	<b>TERRACERÍAS</b>				-	-	-
6122	7 SUMINISTRO Y FORMACIÓN BASE DE TEPETATE, MEDIDO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM TENDIDA Y COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95 % P.V.S.M (PROCTOR).	M3	718.28	467.68	335,925.19	53,748.03	389,673.22
	<b>PAVIMENTO</b>				-	-	-
6122	8 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 DE ESPESOR 15 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4" ACABADO RAYADO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO (POR MEDIO DE 1 MONTEN CAL. 14 DE 6", VARILLA EN LA PARTE INTERIOR DEL NO. 3 Y EN LA PARTE EXTERIOR A CADA METRO, RECTANGULAR DE 4" X 2" EN LA PARTE CENTRAL PARA DAR BOMBEO), DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO POR MEDIO DE REGLA VIBRATORIA, CORTE EN SENTIDO TRANSVERSAL A CADA 1.50 M, CORTE LONGITUDINAL A 1.15 M, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,333.55	605.18	807,037.79	129,126.05	936,163.84
6122	9 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 DE ESPESOR 15 CM, AGREGADO MÁXIMO 3/4" ACABADO ESTAMPADO S.M.A. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO POR MEDIO DE REGLA VIBRATORIA, CORTE, NIVELACIÓN, SELLADOR PARA PISO SEMI MATE A RAZÓN DE 4, LTS./M2, ENDURECEDOR DE COLOR A RAZÓN DE 3 KG/M2, DESMOLDANTE NATURAL A RAZÓN DE 0.5 KG/M2, CORTE EN SENTIDO TRANSVERSAL A CADA 1.50 M, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	69.70	789.96	55,060.21	8,809.63	63,869.85
	<b>SUBTOTAL</b>				1,199,307.66	191,889.23	1,391,196.89



Por la Dependencia Responsable

**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.

Hoja 3 de 4

2019-2021



Por la Unidad Ejecutora

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.


2019-2021



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)  
 CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	10 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA AGUA PLUVIAL SECCIÓN 40 X 60 CM. PROFUNDIDAD DE 70 CM. CON TRAMPA PARA OLORES HECHA CON UN MURO DE TABIQUE VERTICAL DESPEGADO DE LA PARTE INFERIOR 12 CM, INCLUYE: PISO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ESPESOR DE 10 CM. MURO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE TABIQUE ROJO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, REJILLA PLUVIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 40X60 CM., TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM. DE DIÁMETRO HASTA CONEXIÓN AL COLECTOR GENERAL (3 M PROMEDIO,), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.00	4,022.18	40,221.80	6,435.49	46,657.29
6122	11 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% PVSM, INCLUYE COMPACTACIÓN POR MEDIO MECÁNICOS, HUMEDAD ÓPTIMA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	100.23	529.97	53,118.89	8,499.02	61,617.92
6122	12 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CON COLOR INTEGRADO NEGRO MARCA S.M.A. O SIMILAR A RAZÓN DE 3KG/M3, ELABORADA CON CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 20X30 CM, HENDIDURAS A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" A CADA METRO, Y CHAFLAN CON SOLERA DE 1 1/4" A LO LARGO DE CORONA EXTERIOR INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VOLTEADOR EN CORONA DE LADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M	8.05	408.27	3,288.57	525.85	3,812.43
6122	13 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 F'C=150 KG/CM2 ACABADO ESTAMPADO CON COLOR S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CORTE A CADA 2 M, NIVELACIÓN, SELLADOR PARA PISO SEMI MATE A RAZÓN -						
SUBTOTAL:					96,627.27	15,460.36	112,087.63



Por la Dependencia Responsable

**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)  
CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	DE 4 LTS/, M2, ENDURECEDOR DE COLOR A RAZÓN DE 3 KG/M2, DESMOLDANTE NATURAL A RAZÓN DE 0.5 KG/M2, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	9.00	541.79	4,876.11	780.18	5,656.29
6122	14 REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 " POR MEDIO DE DOS COPLEES DE INSERCIÓN, 4 ABRAZADERAS SINFIN, Y 1 M DE POLIDUCTO PROMEDIO. INCLUYE EXCAVACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO TIPO DE PREPARACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10.00	280.09	2,800.90	448.14	3,249.04
6122	15 REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS POR MEDIO DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 2 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIONES DE 0.60 CM DE ANCHO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.00	462.89	2,314.45	370.31	2,684.76
6122	16 REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS POR MEDIO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 15 CM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 2 M. INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIONES DE 0.60 CM DE ANCHO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.00	482.04	2,410.20	385.63	2,795.83
6122	17 RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0.25 M DE ESPESOR Y MEDIDAS DE 1.30 M DE ANCHO X 1.40 M DE ANCHO SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, SUSTITUCIÓN DE MARCO CON TAPA DE FO.FO. DE 130 KG Y CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M X 4" , COLADO DE TAPA CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 0.25 M DE ESPESOR DE 1.30 M DE ANCHO X 1.40 M DE LARGO, Y RENIVELACIÓN DE MURO HASTA 25 CM DE ALTURA, CIMBRADO -						
SUBTOTAL:					12,401.66	1,984.27	14,385.93



Por la Dependencia Responsable

**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

**ING. EDITH CAMACHO WILCHIS**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)  
CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	18 Y DESCIMBRADO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	9,024.78	18,049.56	2,887.93	20,937.49
	<b>DRENAJE</b>				-	-	-
6122	19 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES DE PRINCIPALES Y AUXILIARES; INCLUYE: CAL, HILO, ESTACAS Y EQUIPO DE NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M2	202.95	8.36	1,696.66	271.47	1,968.13
6122	20 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M. A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, CARGA Y ACARREOS A TIRO LIBRE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, AFINES, TRASPALO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	255.72	306.31	78,329.59	12,532.73	90,862.33
6122	21 AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% DE SU P.V.S.M. CONSIDERANDO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	182.66	39.47	7,209.59	1,153.53	8,363.12
6122	22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA PARA RECIBIR LA TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.32	929.56	20,747.78	3,319.64	24,067.42
6122	23 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.M.S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, HUMEDAD ÓPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	103.20	550.95	56,858.04	9,097.29	65,955.33
6122	24 RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.M.S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, HUMEDAD ÓPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	102.29	171.48	17,540.69	2,806.51	20,347.20
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>200,431.91</b>	<b>32,069.11</b>	<b>232,501.02</b>

Por la Dependencia Responsable  
  
**IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021

Por la Unidad Ejecutora  
  
**ING. EDITH CAMACHO VILCHIS**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2019-2021







Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

[Empty area for observations]

FIRMAS	
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
 <b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>MANUEL JESUS ESQUER CRUZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

Área reservada para las observaciones de la Dirección General de Inversión.

*[Firma manuscrita]*

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
<p>REVISOR Analista</p>	<p>VO. BO. Jefe de Departamento</p>
<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>



	No. Control
--	-------------

Recomendación Social de Orientación
Nombre del Programa, Obra o Acción
<b>REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ (ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYÓN)</b>

Cobertura
-----------

Estatal	Regional	Municipal	Local

Criterios Sociales

Visto Bueno		
Por la Unidad Ejecutora	Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
 <b>ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</b> <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021	 <b>IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ</b> <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021	_____ <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>