



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Inversión



FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO :

NUM. CONTROL :

OBRA : 049/2019/FISMDF/023

MUNICIPIO :	JOCOTITLÁN
EJECUCIÓN :	2019
FONDO :	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD DE LA OBRA :	BARRIO LA VENTA - SANTIAGO YECHE
LOCALIZACIÓN :	
TÍTULO DE LA OBRA :	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

APERTURA PROGRAMATICA

SECTOR :	5 EDUCACION	PROGRAMA :	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBPROGRAMA :	A CONSTRUCCIÓN	INCISO :	121 PRIMARIAS (BARDAS PERIMETRALES)
PROYECTO :		T DE CONTRIBUCIÓN :	

METAS

UNIDAD DE MEDIDA :	M2	CANTIDAD :	11.50	MODIFICADAS :	
--------------------	----	------------	-------	---------------	--

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA :	ESCUELA	CANTIDAD :	1	CANTIDAD :	300
HOMBRES	170	MUJERES	130	VIVIENDA :	-
MODALIDAD DE EJECUCIÓN :	ADMINISTRACIÓN	TIPO :			

FECHA DE INI. PROGRAMA :	08/06/2019	FECHA DE TERM. PROGRAMA :	09/08/2019	FECHA DE INI. REAL :		FECHA DE TER. REAL :	
--------------------------	------------	---------------------------	------------	----------------------	--	----------------------	--

ESTADO DE LA FICHA :

VALIDACION

VALIDA POR :	CODEMUN	NUMERO DE ACTA :	ACTA NO. ASO/COPACI/001/2019
FECHA DE ACTA :	06/05/2019	VO. BO. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

INVERSIÓN APROBADA

RECURSOS DEL FONDO :	\$	79,962.75	RECURSO ESTATAL :	\$	-
APORTACIÓN MUNICIPAL :	\$	-	APORTACIÓN BENEFICIARIOS :	\$	9,249.50
ISES BANCARIOS :	\$	-	OTRAS FUENTES :	\$	-
TOTAL APROBADO :	\$	89,212.25			

OBJETIVO

PARA DAR UNA MAYOR SEGURIDAD TANTO PARA LAS INSTALACIONES COMO PARA LOS ALUMNOS

DESCRIPCIÓN

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL, LA COLOCACION DE PORTON Y CONSTRUCCION DE ANDADOR

JUSTIFICACIÓN

BRINDAR MAS Y MEJOR SEGURIDAD AL PLANTEL, ASIMISMO QUE TENGA UN ACCESO DIGNO DEL ALUMNADO



AYUNTAMIENTO DE JESÚS ESCOBAR CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO DE JESÚS ESCOBAR CRUZ
DRA. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
FONDO : DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRA
 049/2019/FISMDF/023

LOCALIDAD : BARRIO LA VENTA - SANTIAGO YECHE

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



FIRMAS

RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
 TITULAR SUPLENTE MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 JOCOTITLAN, MEX.
 2019-2021



FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD BARRIO LA VENTA - SANTIAGO YECHE
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

OBRA
049/2019/FISMDF/023


PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0	APORTACION DEL FONDO				
1	CEMENTO	TON	10	3900	39,000.00
2	ARENA	M3	18	400	7,200.00
3	GRAVA	M3	18	400	7,200.00
4	VARILLA DE 1/2"	PZ	14	250	3,500.00
5	VARILLA DE 3/8"	PZ	12	140	1,680.00
6	ESTRIBOS DE 1/4 DE 25X25 CM	PZ	35	10.9	381.50
7	ESTRIBOS DE 1/4 DE 20X25 CM	PZ	55	8.75	481.25
8	ALAMBRE RECOSIDO	KG	40	38	1,520.00
9	SAGUAN DE ACERO	PZ	1	19000	19,000.00
					79,962.75
					-
	APORTACION DE LA COMUNIDAD				-
1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA ZAPATA, EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINAMIENTO DE TALUDES, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	2.8	240	672.00
2	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCIÓN 1.00 MTS X 1.00 MTS. X 0.20 MTS. DE CORONA A UNA ALTURA DE 0.80 MTS., CONCRETO F' C=200 KG/CM2, R.N. A.M. ¾, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS DE ACERO Y ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y VACIADO.	PZ	2	280	560.00
3	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE TRABE DE DESPLANTE CON DE CONCRETO ARMADO F' C= 200KG/CM2. DE UNA SECCIÓN DE 25X30 CM. REFORZADA CON 4 VAR. DEL NO. 4 Y 2 DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, POR U.C.T.T.	ML	4.5	260	1,170.00
4	COLUMNA C1 CON SECCION DE 30X30 CM DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, R.N. A.M. ¾ ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS DE ¼ A CADA 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y VACIADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	7.6	225	1,710.00
					4,112.00
					84,074.75
					-
					-

SUBTOTAL
I.V.A.

84,074.75
-

FIRMAS



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

EDITH CAMACHO VILCHIS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRA


LOCALIDAD : BARRIO LA VENTA - SANTIAGO YECHE

049/2019/FISMDF/023

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA

No.	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA ZAPATA, EN MATERIAL TIPO "						■						
2	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCIÓN 1.00 MTS X 1.0						■						
3	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE TRABE DE DESPLANTE CON DE CONCRETO ARM						■						
4	COLUMNA C1 CON SECCION DE 30X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, R.N.						■						
5	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE TRABE DE CERRAMIENTO CON DE CONCRETO A						■						
6	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 R.N. A.M. ¾ DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO						■						
7	MURO DE BLOK MACISO DE 12X20X40 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO						■						
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 4.5 X 3 MTS CON PUERTA DE SERVICIO,							■					

FIRMAS



AYUNTAMIENTO
JOCOTILÁN, MÉX.
2019-2021

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MÉX.
2019-2021

DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MÉX.

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS